#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

# ДВОР, В КОТОРОМ ОСТАЮТСЯ

**«Я – ИЗОБРЕТАТЕЛЬ! ПРОЕКТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»**


Максимова Вероника Сергеевна
ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»

Казарова Наталья Викторовна
ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»


2026 г.



# ИДЕЯ ПРОЕКТА

**Двор перестает быть местом, откуда хочется уехать**

- Мы превращаем 1 820 кв.м территории пятиэтажки в шесть связанных зон: 20 парковочных мест, освещение, дорожку со скамейками, детскую площадку, площадку раздельного сбора отходов и озеленение.
- Машины, дети, пешеходы и мусор не пересекаются.



**1 820 м2**

участок двора, 6 зон

**2,84 млн руб.**

стоимость, 3 очереди

**11 недель**

срок реализации

#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

# АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

1

## 364 автомобиля на 1000 жителей

Самарская область – первое место среди регионов с автопарком более 1 млн машин (2025). Без размеченных мест машины стоят на газонах и дорожках у подъездов.

2

## 109 видов отходов под запретом

С 1 января 2019 г. запрещено захоронение бумаги, картона, полиэтилена, стекла и других отходов. Во дворе нужно место, где вторсырье отделяют от пищевых отходов.

3

## Темнеет около 16:00

Так в декабре. У 4 подъездов нет света на дорожках, зимой и осенью двор вечером небезопасен.

4

## Дети у парковки

У дома на 80 квартир нет безопасного места для детских игр: дети играют рядом с парковкой и проездом.

*Источники: «Известия» (2025); публикации об обращении с отходами (АДВ-газета).*

#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

# ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

## 1. Парковка

20 мест 2,5×5 м (250 м2), по 5 на подъезд, бордюр 70 п.м., разметка

## 2. Освещение

4 опоры высотой 4 м со светодиодными светильниками 40 Вт, по одной на подъезд

## 3. Дорожка и отдых

Дорожка 65×2 м (130 м2) вдоль фасада, 8 скамеек и 8 урн, по 2 на подъезд

## 4. Детская площадка

10×6 м (60 м2): игровой комплекс с горкой, песочница 2×2 м, качалка-балансир, резиновое покрытие 36 м2, ограждение 20 п.м. В дальнем конце двора, подальше от парковки

## 5. Раздельный сбор

Площадка 4×3 м (12 м2) с навесом, 2 контейнера по 770 л: пищевые отходы и вторсырье

## 6. Озеленение

8 деревьев, 60 кустов, газон 600 м2

**Участок 65×28 м = 1 820 м2.** Потоки разведены: машины у проезда, дети в дальнем конце двора, пешеходы по дорожке вдоль фасада.

#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

# ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

## Для людей

**Дети:** своя площадка, а не двор у парковки

**Пожилые:** скамейка у своего подъезда

**Все:** освещенный путь от машины до двери

## Для двора

**Газоны:** перестают быть парковкой

**Чистота:** отходы в одном месте, а не по всему двору

**Зелень:** вдоль дорожки и по краям участка

## Для УК

**Вывоз:** один пункт вместо стихийных куч

**Газоны:** меньше работ по восстановлению

**Собрание:** макет и смета по зонам для собственников

#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

# ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА

| Зона | Состав | тыс. руб. |
|---|---|---|
| **Парковка** | асфальт 250 м2, бордюр 70 п.м., разметка | 821 |
| **Освещение** | 4 опоры, кабель 120 п.м., подключение | 340 |
| **Дорожка и отдых** | дорожка 130 м2, 8 скамеек, 8 урн, основания | 424 |
| **Детская площадка** | комплекс, песочница, качалка, покрытие 36 м2, ограждение, монтаж | 477 |
| **Раздельный сбор** | основание, навес, 2 контейнера, маркировка | 135 |
| **Озеленение** | 8 деревьев, 60 кустов, газон 600 м2 | 408 |
| **Проект, резерв** | проект и смета 100, резерв 5 % 135 | 235 |
| **Итого, тыс. руб.** | **1 560 руб. на м2** | **2 840** |

**2 840 тыс. руб.**

1 560 руб. на м2, 3 очереди

## Финансирование

Программа благоустройства дворов 70 % – 1 988

Взносы собственников 20 % – 568 (7,1 тыс. с квартиры)

УК, содержание общего имущества 10 % – 284

## Нагрузка и срок

35,5 тыс. руб. на квартиру, 296 руб. в месяц за 10 лет

11 недель: проект 3, закупки 2, работы 6

#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

# ТИРАЖИРУЕМОСТЬ

**Норматив на 1 подъезд – 498 тыс. руб.**

5 парковочных мест, 1 опора освещения

2 скамейки и 2 урны, 16 м дорожки

2 дерева, 15 кустов, 150 м2 газона

**Постоянная часть – 712 тыс. руб.:** детская площадка 477, раздельный сбор 135, проект 100

| Подъездов | Квартир | Всего, тыс. руб. | На квартиру, тыс. |
|---|---|---|---|
| **1** | 20 | 1 271 | 63,6 |
| **2** | 40 | 1 794 | 44,9 |
| **3** | 60 | 2 317 | 38,6 |
| **4** | 80 | 2 840 | 35,5 |
| **5** | 100 | 3 363 | 33,6 |

**Формула:** (712 + 498,25 × N подъездов) × 1,05.

**Очереди для 4 подъездов:** 1-я, парковка и освещение – 1 266 тыс.; 2-я, дорожка, отдых и детская площадка – 982 тыс.; 3-я, раздельный сбор и озеленение – 592 тыс. руб.

#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

# НА СТЕНДЕ



Макет – главный экспонат: двор, который можно обойти взглядом и обсудить с жителями.

**1**

## Макет

Масштабный макет двора: 4 подъезда, 6 зон

**2**

## Планшет «до / после»

План 65×28 м и смета 2 840 тыс. руб.

**3**

## QR-код

Презентация проекта

#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

# ДВОР, В КОТОРОМ ОСТАЮТСЯ

## «Я – ИЗОБРЕТАТЕЛЬ! ПРОЕКТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Максимова Вероника Сергеевна
ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»

Казарова Наталья Викторовна
ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»

2026 г.