#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ



КОЛЛЕДЖ В ДВИЖЕНИИ

Креативные индустрии – взгляд в будущее

Максимова Вероника Сергеевна
ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»

Казарова Наталья Викторовна
ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»

2026 г.

ИДЕЯ ПРОЕКТА

Колледж получает свой спортивный городок у корпуса:

- площадка для баскетбола, волейбола и мини-футбола, 6 тренажеров и воркаут-комплекс, стол для тенниса, беговая дорожка 180 м и зона отдыха.
- Территория огорожена, освещена 4 мачтами и работает до позднего вечера.
- 70 % стоимости покрывают программы финансирования.



2 016 м2

участок, 8 зон

7,34 млн руб.

стоимость, 3 очереди

2,4 года

окупаемость доли колледжа

#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА



1

60,8 % граждан занимаются спортом

Обеспеченность спортивными сооружениями – 63,3 %: площадок на всех не хватает (Минспорт, май 2025)

2

60 минут активности в день

Столько в среднем рекомендует ВОЗ подросткам, а студент проводит день в аудитории

3

ГТО: V и VI ступени

Студентам СПО (16–17 и 18–29 лет) для нормативов нужны беговая дорожка и турники. В проекте они есть

4

Сегодня: трещины и лужи

На фото территории колледжа растрескавшийся асфальт и вода, оборудованных спортивных зон нет

Источник: Минспорт России, май 2025; рекомендации ВОЗ; комплекс ГТО.

#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. Площадка

32×19 м (608 м2): акриловое покрытие; разметка баскетбола 28×15 м, волейбола 18×9 м и мини-футбола; 2 баскетбольные стойки, 2 волейбольные с сеткой, 2 ворот

2. Тренажеры

15×12 м (180 м2), резиновое покрытие; 6 силовых и кардиотренажеров; воркаут-комплекс: турники и брусья

3. Теннис

9×5 м (45 м2): 1 антивандальный стол для настольного тенниса

4. Отдых

40 м2 плитки, 6 скамей, 4 урны, велопарковка на 10 мест

5. Дорожка

180×1,5 м (270 м2), резиновое покрытие по периметру

6. Озеленение

20 деревьев, 120 кустов, газон 300 м2

7. Ограждение

128 п.м., высота 2 м, 2 ворот

8. Освещение

4 мачты по 8 м, на каждой 2 светодиодных прожектора 100 Вт

Участок 56×36 м = 2 016 м2. Игры в центре, тренажеры сбоку, бег по периметру, вход через ворота.

#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

Для студентов

Перемена: выйти, размяться и вернуться на пару

Вечер: заниматься после пар при свете

Нормативы: бег и тренажеры для подготовки к ГТО

Для колледжа

Образ: современная территория для абитуриентов

События: площадка для соревнований и праздников

Порядок: огороженная территория с воротами

Для района

Доступ: площадка в свободные от пар часы

Партнеры: школы, клубы и секции

Доход: платные секции и аренда на содержание

#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТА

Доходы в год, тыс. руб.

Секции: 4 группы × 15 человек × 1 200 руб. × 9 месяцев	**648**
Аренда площадки: 12 часов в неделю × 40 недель × 1 500 руб.	**720**
Турниры и партнеры: 4 события × 40 тыс. руб.	**160**
Итого	**1 528**

Расходы в год, тыс. руб.

Тренеры: 60 % от дохода секций	**389**
Содержание: 3 % от стоимости проекта	**220**
Электроэнергия: 800 Вт × 1 000 ч × 7 руб.	**6**
Итого	**615**

Чистый доход 913 тыс. руб. в год

Доля колледжа (2 201 тыс. руб.) окупается за **2,4 года**.
Полная стоимость проекта – за 8,0 лет.

#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА

Зона	Состав	тыс. руб.
Площадка	основание и покрытие 608 м2, стойки, ворота, разметка	2 540
Тренажеры	6 тренажеров, воркаут, покрытие 180 м2, монтаж	1 170
Теннис	стол, покрытие 45 м2	166
Отдых	плитка 40 м2, 6 скамей, 4 урны, велопарковка	218
Дорожка	резиновое покрытие 270 м2	864
Озеленение	20 деревьев, 120 кустов, газон 300 м2	463
Ограждение	128 п.м., 2 ворот	588
Освещение	4 мачты, кабель 200 п.м., щит и подключение	680
Проект, резерв	проект и экспертиза 300, резерв 5 % 349	649
Итого, тыс. руб.	**3 640 руб. на м2**	**7 338**

7 338 тыс. руб.

3 640 руб. на м2, 3 очереди

Финансирование

Программы модернизации СПО и развития спорта 70 % – 5 137

Средства колледжа 30 % – 2 201

Очереди

1-я: площадка, свет, ограждение – 4 177 тыс., 12 недель

2-я: тренажеры, дорожка, теннис – 2 413 тыс., 10 недель

3-я: отдых, озеленение – 748 тыс., 6 недель

#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ТИРАЖИРУЕМОСТЬ

Модуль 1

от 1 000 м2

участок 40×25 м

площадка, 2 мачты, ограждение 90 п.м.

3,63 млн руб.

Модуль 2

от 1 500 м2

участок 50×30 м

плюс тренажеры и теннис, 3 мачты, ограждение 110 п.м.

5,33 млн руб.

Модуль 3

от 2 000 м2

участок 56×36 м

полный контур: дорожка, отдых, озеленение, 4 мачты

7,34 млн руб.

Стоимость любой территории – около 3,6 тыс. руб. на м2: 3,63 тыс. у модуля 1, 3,55 тыс. у модуля 2 и 3,64 тыс. у модуля 3. Модуль выбирается по площади участка колледжа.

НА СТЕНДЕ



Визуализация – главный экспонат: восемь зон на одной территории с нумерацией.

1

Планшет А1

Визуализация и нумерованный план восьми зон

2

Смета и очереди

Лист со сметой 7 338 тыс. руб. и тремя очередями

3

QR-код

Презентация проекта

#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

#ДВИЖ_ИН_САМ
ВЫСТАВКА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

КОЛЛЕДЖ В ДВИЖЕНИИ



Креативные индустрии – взгляд в будущее

Максимова Вероника Сергеевна
ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»

Казарова Наталья Викторовна
ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»

2026 г.